

**MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET COUVERTURE DE LA COUR
COMMUNE DE CASTILLON DU GARD**

Le 19.03.18

LOT N°01 DEMOLITION - GROS ŒUVRE - VRD

Cadre de quantitatif non contractuel à vérification de l'entreprise.

	U	Qté	Prix U.	Total
<u>0 - LIMITES DE PRESTATIONS</u>	PM			
<u>1 - INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION</u>				
Alimentations chantier	Ens	1,00		
Panneau de chantier	Ens	1,00		
Barraquements	Ens	1,00		
Clôtures - bennes - Protections collectives	Ens	1,00		
Etude BA d'exécution	Ens	1,00		
Constat d'huissier	Ens	1,00		
<u>2 - DEMOLITIONS</u>	Ens	1,00		
<i>Démolition et évacuation suivant plans Architecte et liste non limitative ci-</i>				
Démolition du trottoir existant en façade Nord.				
Dépose et évacuation des cloisons existantes (Cloisons entre accueil public et dégagement, Cloisons des sanitaires du dégagement du rez de chaussée, cloisons des sanitaires de la cour).				
Dépose des sols existants et des chapes de sol au droit de la salle du conseil, sanitaires et dégagement du rez de chaussée devant les sanitaires.				
Démolition et évacuation du dallage existant				
Dépose partielle du réseau EP + Dépose de la grille avaloir				
Dépose partielle du réseau EU de la cour				
Dépose et évacuation de portes intérieures (Sas et salle du Conseil)				
Dépose de la porte bois d'accès à la cour				
Dépose et évacuation du plafond bois du local Urbanisme				
Dépose des plafonds plâtre au droit des sanitaires et dégagement du rez de chaussée				
Dépose des poutres existantes situées dans la cour de la Mairie				
Dépose de la fenêtre sur cour du 1er étage + démolition de l'allège existante				
Dépose et évacuation de la grille de défense existante au droit de la fenêtre sur cour du 1er étage				
Dépose de l'ensemble de la Faïence existante. Travaux comprenant la reprise du support après démolitions.				
<u>3 - REPRISES EN SOUS ŒUVRE</u>	U	1,00		
<u>4 - RESEAU SOUS DALLAGE</u>				
<u>4.1. Tranchées sous dallage</u>				
Tranchées au droit du Réseau EP	ml	5,50		
Tranchée au droit du réseau EU des sanitaires	Ens	1,00		
Tranchées pour réseau EU dans la salle des mariages	ml	2,00		
Tranchées pour réseau EU dans dallage de la salle du Conseil et Bureau 2	ml	8,50		
<u>4.2. Regards</u>				
Regard EU	U	1,00		
Regard EP	U	1,00		

4.3. Réseaux EP		ml	5,50
5 - DALLAGE INTERIEUR		m ²	49,90
	Isolant sous dallage	m ²	49,90
6 - PLANCHER DE LA COUR			
6.1. Poutres		Ens	1,00
6.2. Plancher collaborant		m ²	46,80
	Relevés contre les châssis de Toits	ml	16,80
	Relevés périphériques	ml	27,40
7 - POUTRES BA		ml	1,00
8 - DRESSAGE DE TABLEAUX		U	4,00
	Réalisation d'une feuillure sur tableau de la porte d'accès à l'étage	U	1,00
9 - ESCALIER BETON		U	1,00
10 - SEUIL		ml	1,00
11 - GENOISE		ml	1,00
12 - CHARPENTE - COUVERTURE			
<i>(métrés avec majoration pour pente)</i>			
12.1. Hypothèses de dimensionnement		PM	
12.2. Charpente Traditionnelle		m ²	2,84
12.3. Couverture tuile		m ²	2,84
12.4. Accessoires de couverture			
	Solins	ml	6,64
	dressages des murs	ml	6,64
12.5. Gouttières		ml	5,91
	Dépose de la gouttière existante	ml	4,90
12.6. Descentes EP		ml	6,20
	Boite à eau	U	1,00
13 - SOCLES BA		U	2,00
14 - ENDUITS			
14.1. Décrouantage des murs existants			
	Salle des mariages	m ²	47,19
	Murs contre l'escalier créé	m ²	21,00
	Total	m ²	68,19
14.2. Rejointement de maçonnerie de pierre		m ²	68,19
14.3. Enduit à la chaux			
<i>(métré vides pour plein pour réalisation des encadrements)</i>			
	Mur créé donnant sur la terrasse du 1er étage	m ²	2,75
	Raccords d'enduits sur façade principale suite à la réalisation de la rampe	Ens	1,00
14.4. Dressage de murs pour relevés d'étanchéité		ml	27,40
15 - RAMPE HANDICAPES			
15.1. Fondations		ml	13,40
15.2. soubassements		ml	13,40
15.3. Dallage extérieur		m ²	17,01
15.4. Marches pierre		Ens	1,00
15.5. Sol de la rampe		m ²	29,45
15.6. Chasse Roue		ml	6,30
15.7. Raccords d'enrobés		Ens	1,00
15.8. Bornes anti-stationnement		U	2,00
16 - VRD			

16.1. Signalisation verticale**16.2. Marquage au sol**

Traçage bande en délimitation des places de stationnement

Passage piéton

Traçade de la place de stationnement PMR

Peinture noire pour masquer le traçade existant

U 1,00

ml 15,03

Ens 1,00

Ens 1,00

Ens 1,00

16.3. Bandes potactiles

U 2,00

16.4. Bande de guidage

ml 17,20

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.