Coordination Technique Economie
etco.ragues@gmail.com

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET COUVERTURE DE LA COUR
COMMUNE DE CASTILLON DU GARD

Le 19.03.18

LOT N°04 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

Cadre de quantitatif non contractuel à vérification de l'entreprise.

	U	Qté	Prix U.	Total
0 - LIMITES DE PRESTATIONS	**PM**			
1 - DOUBLAGES				
1.1. Doublage sur ossature métallique	**m²**	**5,91**		
1.2. Doublage acoustique sur ossature métallique	**m²**	**41,40**		
1.3. Gaines techniques	**m²**	**8,01**		
2 - CLOISONS	**U**	**1,00**		
(Métrés vides déduits)				
2.1. Cloisons en plaques de platre de 98mm	**m²**	**48,46**		
Pose des huisseries de portes	**U**	**2,00**		
Plus value pour parement hydrofuge	**m²**	**16,09**		
2.2. Cloisons en plaques de platre de 72mm	**m²**	**11,23**		
2.3. Cloison démontable	**m²**	**8,38**		
Porte vitrée	**U**	**1,00**		
3 - FAUX PLAFONDS	**U**	**1,00**		
3.1. Faux plafond non démontable				
Caisson dans bureau de l'Urbanisme + LV de 200mm	**ml**	**4,20**		
Plafond en sous face de la couverture sur escalier + LV 300mm	**m²**	**2,42**		
Soffite au droit des réseaux de chauffage	**ml**	**5,00**		
3.1. Faux plafond dalles 600 x 600 Gyptone	**m²**	**137,80**		
Retombées de plafonds au droit des lanterneaux d'éclairage	**ml**	**16,80**		
Plus value pour Laine de verre de 100mm	**m²**	**110,08**		
Plus value pour Laine de verre de 200mm	**m²**	**27,72**		
4 - FLOCAGE COUPE-FEU	**ml**	**54,00**		

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT	
T.V.A. 20 %	
MONTANT TOTAL T.T.C.	