

**MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET COUVERTURE DE LA COUR
COMMUNE DE CASTILLON DU GARD**

Le 19.03.18

LOT N°07 ELECTRICITE COURANTS FORTS - FAIBLES

Cadre de quantitatif non contractuel à vérification de l'entreprise.

	U	Qté	Prix U.	Total
<u>0 - LIMITES DE PRESTATIONS</u>	PM			
<u>1 - DEPOSE DES RESEAUX</u>	Ens	1,00		
<u>2 - RESEAU DE TERRE</u>	Ens	1,00		
<u>3 - TABLEAU ELECTRIQUE</u>	Ens	1,00		
<u>4 - EQUIPEMENTS</u>				
<u>4.1. Généralités</u>	PM			
<u>4.2. Distribution</u>	PM			
4.2.1. Dans les parois maçonnées				
4.2.2. Dans les cloisons sèches				
4.2.3. Distribution avec goulottes électriques posées en plinthes				
4.2.4. Distribution dans les plenum des plafonds				
<u>4.3. Appareillage</u>				
4.3.1. Généralités	PM			
4.3.2. Description des installations				
4.3.2.1. Dalles d'éclairage LED				
Salle des Mariages: Pavés lum. commandés en 2 circuits simple allumage	U	15,00		
4.4.2.2. Spots de type 1 encastrés				
Salle du conseil: Spots commandés par simple allumage	U	6,00		
Bureau 2: Spots commandés par va et vient	U	3,00		
4.4.2.3. Modification de l'éclairage des sanitaires	Ens	1,00		
4.4.2.4. Modification de l'éclairage du dégagement	Ens	1,00		
4.4.2.5. Modification de l'éclairage du bureau du Maire	Ens	1,00		
4.4.2.6. Modification de l'éclairage du bureau de l'Urbanisme	Ens	1,00		
4.4.2.7. Eclairage du bureau des Adjoints	Ens	1,00		
4.4.2.8. Linolithes	U	1,00		
4.4.2.9. Hublot	U	1,00		
4.4.2.10. Hublot Etanche	U	1,00		
<u>4.4. Prises de courant, alimentations diverses</u>				
4.4.1. Création de prises de courant				
Bureau 2				
Goulottes Electriques	ml	10,00		
PC 10/16A+T	U	4,00		
Salle des mariages				
Goulottes Electriques	ml	16,10		

	Kitchenette	PC 10/16A+T	U	10,00	
		PC 10/16A+T	U	5,00	
	Sanitaires				
		PC 10/16A+T	U	1,00	
	Bureau des adjoints				
		Goulottes Electriques	ml	15,40	
		PC 10/16A+T	U	6,00	
4.4.2. Modification des prises de courants					
	Accueil Public				
		Goulottes Electriques	ml	19,00	
		PC 10/16A+T	U	8,00	
	Salle du conseil				
		Goulottes Electriques	ml	14,20	
		PC 10/16A+T	U	8,00	
	Bureau du Maire				
		Goulottes Electriques	ml	21,70	
		PC 10/16A+T	U	6,00	
	Bureau de l'Urbanisme				
		Goulottes Electriques	ml	17,70	
		PC 10/16A+T	U	8,00	
4.5. Alimentations diverses					
	Alimentation de la pompe à chaleur		U	3,00	
	Alimentation du groupe d'extraction VMC		U	1,00	
	Alimentation des lanterneaux motorisés		U	1,00	
	Alimentation de la porte automatique		U	1,00	
4.6. Téléphone et informatique					
	Bureau 2: RJ45		U	2,00	
	Salle du conseil: RJ45		U	4,00	
	Salle des mariages: RJ45		U	5,00	
	Urbanisme: RJ45		U	2,00	
	Bureau des adjoints: RJ45		U	2,00	
	Bureau du Maire: RJ45		U	3,00	
5 - BOUCLE MAGNETIQUE MOBILE					
			U	1,00	
6 - AUDIO					
			Ens	1,00	
7 - ECLAIRAGE DE SECURITE					
	Salle des mariages		U	1,00	
	Dégagement rez de chaussée		U	1,00	
8 - ALARME INCENDIE					
	Centrale d'alarme		U	1,00	
	Déclencheurs manuels		U	4,00	
	Flash lumineux		U	1,00	
	Sirène		U	2,00	

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

--